



Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji i budowa zatoki parkingowej dla autobusów

Miejsce inwestycji: Redzikowo

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych
"KREŻEL" Sp. z o. o.
ul. Kasztanowa 1
76-251 Kobylnica

Koszt inwestycji: 39.996,44 zł brutto

Termin zakończenia: 28.09.2010 r.

Opis przedsięwzięcia

Opracowanie dokumentacji i budowa zatoki parkingowej dla autobusów obejmuje:

- wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę
- warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 258,600 m²
- warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – za każdy 1 cm ponad 10 cm – 207,60 m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 207,60 m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – za każdy dalszy 1 cm (krotność – 5) – 189,00 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej – 189,00 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej – 51,00 m²
- ława betonowa z oporem pod krawężniki - 4,8 m²
- krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm wystające na podsypce cementowo – piaskowej – 62,00 m²
- obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 8 cm – 36,00 m²

Zdjęcia z realizacji inwestycji

