



Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej (działka nr 90)

Miejsce inwestycji: Bydlino

Wykonawca: Usługi Transportowe "ZIMAR"

Ryszard Ziegert
ul. Konarskiego 4
77-100 Bytów

Koszt inwestycji: 201 029,66 zł brutto

Termin zakończenia: zakończono

Opis przedsięwzięcia

- 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
- 2) koryta o głębokości wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego,
- 3) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kategorii
- 4) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem
- 5) wykonanie muldy: wykopy mechanicznie w gruncie z transportem urobku wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
- 6) podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) warstwa górna grubość warstwy
- 7) warstwa dolna z mieszanki optymalnej, zagęszczonej mechanicznie grubość warstwy
- 8) wykonanie pobocza z mieszanki optymalnej
- 9) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zadanie zostało dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w kwocie 80 000,00 zł

Zdjęcia z realizacji inwestycji

